CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT CƯỜNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 30 /QĐ-VC	*Ninh Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

V/v: Lập trạm thí nghiệm hiện trường

Kính gửi: - Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Căn cứ nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ Xây dựng;

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Việt Cường xin thông báo với Quý Sở về việc lập trạm thí nghiệm hiện trường phục vụ thi công gói thầu: Gói thầu số 21: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị + đảm bảo ATGT thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm – Cao Bồ (Trục T4) theo danh mục bản công bố năng lực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 02/2026-CBNLTN ngày 06/08/2026 và Quyết định thành lập trạm thí nghiệm hiện trường số 29 ngày 29/10/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Việt Cường

1. Thông tin tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Việt Cường

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 2700271619 (Đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 02 năm 2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 07 năm 2025) - Cơ quan cấp: Phòng Doanh nghiệp – Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Nhà ông Đinh Đức Quý, thôn Phù Long, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3612268. Email: Thinghiem.vietcuong@gmail.com

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Cảng Cầu Yên, Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0975657835

E-mail: Thinghiem.vietcuong@gmail.com.

Website: Thinghiemvietcuong.com

2. Địa chỉ đặt trạm thí nghiệm hiện trường:

- Trạm thí nghiệm hiện trường: **Thôn Vọng Doanh, Xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình**
- Địa chỉ thực hiện dựu án: Tỉnh Ninh Bình

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Việt Cường xin kính báo cáo để Quý Sở xây dựng được biết, theo dõi và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Quý Sở theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Lưu VT,PTN.

CÔNG TY TNHH DẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT CƯỜNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT CƯỜNG

GIÁM ĐỐC

Bùi Tất Tú

CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /QĐ-VC

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

"Về việc thành lập trạm thí nghiệm hiện trường"

Gói thầu số 21: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị + đảm bảo ATGT thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm – Cao Bồ (Trục T4)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Căn cứ nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Căn cứ nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng;

- Căn cứ nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ Xây dựng;

- Căn cứ: Văn bản số 518/SXD-QLCL ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình về việc tự công bố công khai thông tin về năng lực hoạt động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

- Căn cứ bản công bố năng lực đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 02/2026-CBNLTN ngày 06/08/2026 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Việt Cường;

- Căn cứ hợp đồng thi công số 500/2026/HĐXL ngày 18/09/2026 giữa Trung tâm phát hiển quỹ đất tỉnh Ninh Bình với LD thi công tuyến Thanh Liêm – Cao Bồ

- Căn cứ vào hợp đồng thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình: Gói thầu số 21: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị + đảm bảo ATGT thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm – Cao Bồ (Trục T4) giữa Công ty CP tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi với công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Phát triển Việt Cường;

- Căn cứ vào điều lệ công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Việt Cường;

- Căn cứ vào năng lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sử dụng phòng thí nghiệm trung tâm và thành lập Trạm thí nghiệm hiện trường: Gói thầu số 21: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị + đảm bảo ATGT thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm – Cao Bồ (Trục T4)

- Trạm thí nghiệm hiện trường đặt tại: Thôn Vọng Doanh, Xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình

Gồm các thành viên:

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ đảm trách
1	Nguyễn Trọng Tuấn	Đại học	Trưởng phòng TN
2	Lê Bá Thực	Đại học	Thí nghiệm viên
3	Bùi Ngọc Dũng	Đại học	Thí nghiệm viên
4	Ngân Văn Tâm	Cao đẳng	Thí nghiệm viên
5	Trần Ánh Đoàn	Cáo đẳng	Thí nghiệm viên
6	Đinh Văn Long	Chứng chỉ	Thí nghiệm viên
7	Mai Đình Tuấn	Chứng chỉ	Thí nghiệm viên
8	Đinh Văn Thủy	Chứng chỉ	Thí nghiệm viên
9	Phạm Văn Thạch	Chứng chỉ	Thí nghiệm viên
10	Nguyễn Quốc Trung	Chứng chỉ	Thí nghiệm viên

Điều 2: Trạm thí nghiệm hiện trường có nhiệm vụ:

+ Tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động thí nghiệm kiểm tra chất lượng xây dựng công trình theo đúng đề cương thí nghiệm đã được phê duyệt, tuân thủ nghiệm ngặt các tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm, các quy định của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

+ Có trách nhiệm phối hợp với tư vấn giám sát, chủ đầu tư, và các bộ phận chức năng khác của các nhà thầu tại công trường để thực hiện nhiệm vụ;

+ Là đầu mối của Công ty tại công trường, chịu sự quản lý điều hành chung của Giám đốc công ty, chỉ huy trưởng công trường.

Điều 3: Đồng chí trưởng phòng thí nghiệm có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của trạm và chịu trách nhiệm trước Công ty, Ban chỉ huy công trường và tư vấn giám sát về kết quả thí nghiệm.

Điều 4: Thời gian thực hiện từ ngày …….. cho đến khi kết thúc đưa công trình vào bàn giao xong.

Điều 5: Đồng chí phụ trách trạm thí nghiệm và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:
- 2 phòng ban;
- Ban CH công trường;
- 3 thành viên;
- Lưu: VT, PTN.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT CƯỜNG

Bùi Tất Tú

BẢNG KÊ DANH SÁCH CÁC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TRƯỜNG

Gói thầu số 21: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị + đảm bảo ATGT thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm – Cao Bồ (Trục T4)

(Kèm theo Quyết định thành lập TTN ngày 29 tháng 10 năm 2026)

TT	Tên thiết bị - Thông số kỹ thuật	SL	ĐVT	Xuất xứ	Thời hạn kiểm định	Ghi chú
1	Tủ sấy 300°C, dung tích 136 lít	1	Chiếc	TQ	31/12/2026	
2	Cân điện tử 6200g x0,01	1	Chiếc	Nhật	31/12/2026	
3	Cân điện tử 30kg x 1.0g	1	Chiếc	USA	31/12/2026	
4	Cân điện tử 15kg x 0.5g	1	Chiếc	USA	31/12/2026	
5	Cân điện tử 220gx0.0001	1	1	Ohaus	31/03/2027	
6	Bình tam giác 250ml	3	Chiếc	TQ		
7	Bình tam giác 500ml	3	Chiếc	TQ		
8	Ống đong thủy tinh 500ml	2	Chiếc	TQ		
9	Ống đong thủy tinh 1000ml	2	Chiếc	TQ		
10	Bình KLR 1000ml	2	Chiếc	TQ		
11	Bình KLR 2000ml	2	Chiếc	TQ		
12	Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo, giới hạn chảy casagrande Bao gồm : Tấm kính, bình xịt, 3 cốc ẩm, 1 bát trộn, dao trộn, hộp đựng, Cối chày sứ D150mm	1	Bộ	TQ		
13	Sàng D300mm – 70, 50, 40, 25, 20, 19, 10, 5, 2.5, 2, 1.7, 1.25, 1, 0.63, 0.6, 0.5, 0.425, 0.315, 0.3, 0.25, 0.15, 0.14, 0.1, 0.09, 0.075 + đáy nắp	7	Chiếc	TQ		
14	Bộ chày cối Proctor tiêu chuẩn	1	Bộ	VN		
15	Bộ chày cối Proctor cải tiến	1	Bộ	VN		
16	Bộ phễu xác định xốp của cát, không kèm thùng đong	1	Chiếc	VN		
17	Bộ phễu xác định xốp của đá, không kèm thùng đong	1	Chiếc	VN		
18	Bộ nén dập xi lanh D75, 150	1	Bộ	VN		

19	Thùng dung trọng 2, 5, 20 lít (Hộc đong)	1	Chiếc	VN		
20	Thiết bị xác định bụi, bùn sét của cát	1	Chiếc	VN		
21	Thiết bị xác định bụi, bùn sét của đá	1	Chiếc	VN		
22	Nhiệt kế thủy tinh, kim loại 300C	2	Chiếc	VN		
23	Bình tỷ trọng đất 100ml	3	Chiếc	TQ		
24	(Bộ côn chày hấp thụ nước của cát)	1	Bộ	VN		
25	Máy nén CBR/ MARSHALL kèm cung lực 30, 50KN	1	Chiếc	VN	31/12/2026	
26	Khuân CBR tiêu chuẩn Gồm : Thân khuôn, cổ khuân, đế khuân, đĩa đo trường nở, quả gia tải có rãnh, quả gia tải không rãnh, giá đỡ đồng hồ so, đồng hồ so 10x0,01mm	18	Bộ	VN		
27	Bộ dao vòng lấy mẫu đất.	1	Bộ	VN		
28	Phễu rót cát hiện trường	2	Bộ	VN		
29	Bảng so màu và hóa chất thử nghiệm hữu cơ HCL, H2SO4, NaOH, NH4OH	1	Bộ	VN		
30	Bộ chia mẫu ½ kèm 2 khay hứng	1	Bộ	VN		
31	Máy mài mòn Los Angeles	1	Ch	VN	31/12/2026	
32	Thước đo hạt dài dẹt, tỷ lệ 1:3	1	Ch	VN		
33	Lò nung 1000 độ C	1	Ch	TQ	31/03/2027	
34	Hệ số thấm của cát	1	Bộ	TQ		
35	Máy nén bê tông 2000KN	1	Ch	TQ	31/12/2026	
36	Máy kéo, nén 1000KN	1	Ch	TQ	31/12/2026	
37	Khuôn bê tông hình trụ 15x30	72	Bộ	VN		
38	Côn thử độ sụt bê tông	2	CH	VN		
39	Khuôn xi măng 4x4x16	3	Bộ	VN		
40	Bộ đo E bằng tấm ép cứng D34, D76	1	Bộ	VN		
41	Thước 3 mét	1	Ch	TQ		
42	Bộ gá nén xi măng 40x40	1	Bộ	VN		

43	Thiết bị thấm của cát	1	Ch	TQ		
44	Bộ thí nghiệm Bentonit	1	Ch	TQ		
45	Bình KLR xi măng	3	Ch	TQ		
46	Máy trộn xi măng	1	Ch	TQ		
47	Bộ Vika xi măng	1	Ch	TQ	31/12/2026	
48	Khuôn later xác định độ ổn định TT	3	Ch	TQ		
49	Máy trộn BT 250 lít	1	Ch	VN		
50	Máy dằn xi măng	1	Ch	TQ		
51	Cần đo võng benkenmall	1	Ch	TQ	31/03/2027	
52	Máy đo dãn dài nhựa	1	Ch	TQ	31/03/2027	
53	Độ kim lún nhựa	1	Ch	TQ	31/03/2027	
54	Hóa mềm nhựa	1	Ch	TQ	31/03/2027	
55	Tổn thất nhựa	1	Bộ	VN		
56	Nhiệt độ bắt lửa nhựa	1	Bộ	VN		
57	Bộ khối lượng riêng bê tông nhựa	1	Bộ	TQ		
58	Bộ chày đầm mẫu Mashall	1	Bộ	VN		
59	Khuôn mẫu Mashall	15	Ch	VN		
60	Bể ổn nhiệt	1	Ch	TQ	31/03/2027	
61	Máy tách nhựa	1	Ch	TQ		
62	Thiết bị độ nhám mặt đường	1	Bộ	VN		